Приложение № 3
к Договору № EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТАМ:

«Строительство магистрального газопровода «Газли-Сарымай» 105-159 км (протяженностью 54 км)»

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		Общие сведения
1.	Конечный Заказчик	АО «Узтрансгаз» ООО «Трансгазинжиниринг»
2.	Подрядчик	АО «Узбекэнерготаъмир»
3.	Основание для проектирования	«Адресный список строек капительного строительства АО «Узтрансгаз» на 2026 год»
4.	Источник финансирования / подрядная организация	В рамках EPC-контракта
		Местоположение и вид строительства
5.	Местоположение объекта проектирования	Республика Каракалпакистан, Хорезмская и Бухарская область.
6.	Вид строительства	Новое строительство
		Наименование и назначение объекта
7.	Наименование объекта проектирования	1. «Строительство магистрального газопровода «Газли-Сарымай» 105-159 км, (протяженностью 54 км)»
8.	Назначение объекта	Расширение пропускной способности существующей инфраструктуры с целью удовлетворения растущих потребностей в природном газе, а также обеспечение гибкости и надёжности поставок в условиях меняющегося спроса
		Стадия, объемы и сроки проектирования
9.	Стадийность проектирования	Одностадийное проектирование – рабочий проект (РП).
10.	Требования по разработке инженерно-технические мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	В соответствии с действующими нормативными документами
11.	Сроки начала и окончания проектирования	1. Апрель 2026 – Сентябрь 2026 2. В начале выполнения работ Подрядчик должен разработать и направить Заказчику перечень выпускаемых комплектов РД (MDR) по форме, предоставляемой Заказчиком. 3. В течение 15 дней после получения предоплаты: - выпуск ОЛ на запорно-регулирующую арматуру; - выпуск ОЛ на УЗРГ; - спецификацию на закуп труб (неснижаемый 70% объем). 4. В течение 45 дней после получения предоплаты выпустить РД для начала СМР на пионерных участках

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
12.	Перечень работ, услуг и их объемы (количество)	Разработать проектную документацию согласно ШНК 1.03.01-16 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений», ШНК 1.03.03-23 «Проектирование объектов строительства», КМК 2.05.06-22 «Магистральные газопроводы», КМК 3.06.08-97 «Магистральные газопроводы» и другие действующие НТД, состоящую из комплекта рабочих чертежей на сооружения, и все виды работ (в рабочей документации должны быть приведены расчеты затрат труда и расходы основных строительных материалов, составлены спецификации, кроме того на соответствующие виды оборудования и изделия: габаритные схемы, паспорта строительных рабочих чертежей на сооружения), в том числе сметную документацию ресурсным методом в текущих ценах, основываясь на исходных данных, приложенного к данному техническому заданию, технических условий, выданных Заказчиком, согласно действующим нормам и требованиям Республики Узбекистан. В соответствии с действующими нормативными документами Республики Узбекистан исполнитель разрабатывает: • декларацию промышленной безопасности. • материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
13.	Исходные данные для проектирования	Материалы комплексных инженерных изысканий будут предоставлены конечным Заказчиком согласно ШНК 1.03.01-16 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений». Технические условия на подключения к действующим коммуникациям будут предоставлены конечным Заказчиком. Технические условия на пересечения с автодорогами, водными преградами и прочими коммуникациями.
		Основные технические характеристики
14.	Основные технические характеристики и показатели объекта	Наружный диаметр основного газопровода – 1220 мм; Рабочее давление – 5,5 МПа; Способ прокладки: подземный (кроме пересечений с коммуникациями и водными преградами, которые определяются проектом); Режим работы: круглосуточный, круглогодичный - 365 дней в году; Срок службы – не менее 30 лет; Основные технико-экономические показатели определить рабочим проектом, в соответствии с гидравлическим расчетом и ТЭО проекта. Рабочая среда – природный газ, подготовленный для транспортировки по магистральным газопроводам (состав приведен в материалах исходных данных).
15.	Состав проектируемого объекта	1. «Строительство магистрального газопровода «Газли-Саримай» Ду-1220 мм на участке 106-160 км с узлом запуска очистных устройств и УЗРГ»: • Магистральный газопровод, протяженностью 54 км • узлы запуска и приема поршня; • крановые узлы; • перемычки между существующими и проектным магистральным газопроводом; • электрохимическая защита (ЭХЗ) магистральных газопроводов; • электроснабжение технологической нагрузки магистральных газопроводов. • На вновь проектируемом ЗУ газа:

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		• забор ограждения; • технологическое оборудование. • навес над технологическим оборудованием узла замера расхода газа; • освещение периметра современными автономными опорами освещения; • система охранного видеонаблюдения и сигнализации; • молниеотводы; • система пожарной сигнализации и пожарный щит; • благоустройство территории и подъездная дорога. • электрохимическую защиту подземных коммуникаций замерного узла. Окончательный состав и объем объекта будет определен по итогам разработки детальных проектных решений.
16.	Сроки строительства	Май 2026 – Декабрь 2026
		Требования к проектным решениям
17.	Требования к архитектурно-строительным решениям	Согласно КМК и СНиП, принять согласно материалам комплексных инженерных изысканий. Расчет сейсмичности площадки строительства в соответствии с КМК 2.01.03-96 «Строительство в сейсмических районах». Климатические и физико-геологические условия района строительства принять по КМК 2.01.01-98;
18.	Требования к технологическому оборудованию и материалам	Соответствие нормам Республики Узбекистан, срок службы не менее 30 лет.
19.	Система электроснабжения	Подключение к существующим сетям согласно ТУ.
20.	Требования по автоматизации и механизации	Предусмотреть автоматическое управление ЗРА с учетом дальнейшего внедрения системы SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор данных — программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга и управления).
21.	Связь и сигнализация	Магистральная кабельная система строится на базе 24-волоконного оптического кабеля. Трасса волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) прокладывается вдоль проектируемого магистрального газопровода. Магистральная кабельная система предназначена для передачи следующей информации: - данные для обеспечения функционирования сервисов ИТ (электронная почта, печать, контроллер домена, INTERNET и т.д.); - данные системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA); - данные распределенной системы управления (DCS); - данные комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО); - данные автоматизированной системы управления энергоснабжением (АСУЭ); - голосовые каналы системы телефонной и факсимильной связи; - голосовые каналы и обмен управляющей информацией системы промысловой радиосвязи стандарта TETRA.
22.	Требования к благоустройству	В соответствии с нормативными актами Республики Узбекистан
23.	Энергоэффективность	Применение энергосберегающих технологий
24.	Охрана труда и безопасность	В соответствии с действующими нормативами Республики Узбекистан

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
25.	Требования по охране окружающей среды	Требование предусмотренные действующим законодательством, нормами, правилами и стандартами Республики Узбекистан в области экологии и охраны окружающей среды
26.	Сметная документация	Ресурсным методом и ЛСР в текущих ценах
27.	Гражданская защита	Не требуется
	Внешние связи	Проектирование не требуется
28.	Пожарно-газовая безопасность	Согласно действующим нормативам Республики Узбекистан
29.	Требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг, и их результатов.	При разработке проектной документации, исполнитель должен: - строго соблюдать требования норм и правил установленные законодательством Республики Узбекистан в части разработки проектной документации (ГОСТ, ШНК, КМК, СНиП и т.д.); - учитывать требования по безопасности, согласно действующим нормативным документам Республики Узбекистан; - руководствоваться требованиями ЗРУ-57-сон от 28.09.2006 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
30.	ПОС	Требуется. Схему снабжения предусмотреть в рамках действующей транспортной связи и схем снабжения региона, в котором выполняется строительство.
31.	Дополнительные требования	Проектировщик производит авторский надзор на объекте до момента подписания акта рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию. Необходимые согласования по проектно-сметной и иной документации в объеме работ Проектировщика должны быть выполнены в рамках объема работ. Обязательное согласование всех проектных решений с Заказчиком. ОТР подлежат письменному согласованию, оформленному протоколом (эксплуатационная служба, заказчик и подрядчик) в обязательном порядке. Проводить технический анализ закупаемого оборудования, ЗРА, труб, средств КИПиА, АСУТП и связи на предмет соответствия проектным решениям (по запросу подрядчика).
	Прочие требования	
32.	Экспертиза и согласование	Исполнитель обеспечивает прохождение экспертизы промышленной безопасности проектной документации. Исполнитель обеспечивает прохождение экспертизы промышленной безопасности Декларации промышленной безопасности Исполнитель обеспечивает прохождение экологической экспертизы ОВОС
33.	Требования по передаче документов по завершению и сдаче результатов работ и услуг	Разработанная часть проектной документации должна быть предоставлена: - в цветном бумажном виде в соответствующих форматах - 4 экз.; - в электронном виде в исходных форматах (в форматах PDF, DWG для чертежей, MS WORD и Excel для текстовой и табличной части), записанных на жесткие носители (CD/DVD/флэш накопитель) - 4 экз.
34.	Требования об указании срока гарантий качества на результаты работ и услуг	Исполнитель обязуется за свой счет и в рамках стоимости контракта устранить все недостатки и замечания от: - заказчика и эксплуатирующих служб; - технического и авторского надзора; - всех уполномоченных органов экспертизы Республики Узбекистан; выявленные в ходе: - рассмотрения проектных решений; - производства строительно-монтажных работ. выявленные в течение двух лет после подписания акта рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию (в течении гарантийного периода).
35.	Авторские права с указанием условий о	Исполнитель при разработке проекта обязан: – соблюдать требования, связанные с правовой охраной интеллектуальной

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
	передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникших в связи с исполнением обязательств исполнителя по выполнению работ и оказанию услуг	собственности; - гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц исключительных прав на использованные в проекте технические решения; - воздерживаться от публикации без согласия Заказчика технических результатов, полученных при выполнении проекта; - принимать меры для защиты полученных при выполнении проектных работ способных к правовой охране результатов и информировать об этом Заказчика; информировать Заказчика об использованных в ходе проектирования полезных моделей (объектов интеллектуальной собственности).
36.	BIM-модель	Не предусмотрено.

Приложения №3А - Описательная часть ГП 54 км

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Подпись:

Ф.И.О.: Темиров Олим Шукурович.

Печать:

ЗАКАЗЧИК:

Подпись:

Ф.И.О.: Муталов Сарвар Абдусаломович

Печать: