№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	Заземления			
1	Установка ящика ГЗШ-21-54 на стойку	шт.	1	A1
2	Установка поляризационной ячейки на стойку	шт.	1	
3	Монтаж стальной полосы сеч. 4х40 в траншее 1,0х0,5х995 (ГхШхД, м)	м	70	
4	Монтаж стальной полосы сеч. 4х40, выпуск с земли, подключение к оборудованию, стойкам, и ограждению	м	10	
5	Монтаж вертикального заземлителя из стали круглой Ф16 мм, L=3000 мм	шт.	8	A1
6	Монтаж разрядника ГРС 100 Ex к уголку при помощи болтового соединения	шт.	1	
7	Монтаж провода ПуГВ 1х10 (PE) к трубам, щитам при помощи хомутов Р12	м	150	A1
8	Монтаж провода ПуГВ 1х6 (PE) к трубам, щитам при помощи хомутов Р12	м	2	
9	Монтаж наконечника для кабеля сечения 10 мм^2 ТМЛ 10-6-6	шт.	30	
10	Монтаж наконечника для кабеля сечения 6 мм^2 ТМЛ 10-6-6	шт.	2	
11	Монтаж уголка крепежного при помощи сварки и контроль сварного шва	шт.	1	

Рев	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	31.07.2026	Утверждено для строительства		
R1	13.07.2026	Выпушено для рассмотрения		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-710404-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			31.07.26
Нач. отд.		Гимранов Т.			31.07.26
Исполн.		Рахмонов М.			31.07.26
Н. контр.		Схабицкий А.			31.07.26

Линейный крановый узел DN1200 КУП-D2. Электротехническая часть

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Ведомость объемов работ

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А4

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
12	Прокладка стальной трубы Ф25 мм в траншее	м	12	A1
	Земляные работы:			
13	Рытьё траншеи в грунте II категории вручную	$м^3/т^3$	39.6	
14	Обратная засыпка траншеи просеянной землёй или песком	$м^3/т^3$	13.2	
15	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	$м^3/т^3$	26.4	
16	Укладка сигнальной ленты ЛЗС 250х3,5 в траншею	м/т	220	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-710404-A1	Лист 2

Формат А4