Позиция	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	Вертикальная планировка: Насыпь/Выемка	$м^3/м^3$	176/19	
	Земляные работы			
1	Снятие растительного грунта мощностью 0,3 м бульдозером 132 Квт (180 л.с) с погрузкой экскаватором на автосамосвалы 25 т. Вывоз до 5 км.	$м^3$	175	
2	Разработка грунта 1 группы в карьере экскаватором с погрузкой на автосамосвалы с транспортировкой в насыпь, расстояние до 5 км. (привоз).	$м^3$	386	С учетом грунта на уплотнение
3	Разработка грунта 1 группы из выемки бульдозером 132 Квт (180 л.с.) с перемещением на расстояние до 50 м, для участка насыпи	$м^3$	19	
4	Разработка корыта под дорожную одежду, площадок в грунтах 1 гр. экскаватором ёмкостью ковша 0,40м с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой в насыпь до 50 м.	$м^3$	104	
5	Устройство водоотводной канавы механизированным способом экскаватором 0,25 с перемещением грунта в насыпь $м^3$	$м^3$	34	
6	Разравнивание и послойное уплотнение насыпи самоходными катками на пневмоколесном ходу массой до 25 т за 8 проходов при толщине слоя до 0.25 м по одному следу с поливкой водой.	$м^3$	547	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A2	24.09.2026	Выпущено для строительства		
A1	20.08.2026	Выпущено для строительства		
R1	14.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-710107- A 2

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 км».

ГИП	Схабицкий А.		09.2026
Нач.отд.	Нигманова Н.		09.2026
Исполн.	Нигманова Н.		09.2026
Н.контр	Схабицкий А.		09.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 км)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

КУП_D2.
Ведомость объемов работ.

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026 г.

Формат / Format A4

Позиция	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
7	Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах 1 гр.	$м^2$	239	
	Устройство дорожной одежды	$м^2/м^2$	240 / 65	65-обочина
8	Покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1 с К.упл.=1.1 по ГОСТ 25607-2009	$м^3$	39.6	(h=0.15м)
9	Основания из гравийно-песчаной смеси С3 с К.упл.=1.2 по ГОСТ 25607-2009 смесь	$м^3$	43.2	(h=0.15м)
10	Укрепление обочин из ГПС смесь С4 с К.упл.=1.2 по ГОСТ 25607-2009	$м^3$	11.7	(h=0.15м)
11	Присыпная обочина из связного грунта, с К.упл.=1.1	$м^3$	10.7	(h=0.15м)
	Уплотненный грунт К=0.95			
	Щебёночное покрытие площадки	$м^2$	130	
12	Покрытие из щебня по ГОСТ 8267-93	$м^3$	13	(h=0.10м)
	Уплотненный грунт К=0.95			
	Спецификация элемента пересечения дороги с газопроводом (Спецификация элементов на 1элемент.)	шт	1 пересечение	
13	Плита дорожная ПДН-6х2 Серия 3.503.1-91	шт/т	5/4.2	
14	Столбик сигнальный типа С1 ГОСТ Р 50970-2011	шт	8	
15	Предупреждающий знак	шт	2	

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-710107- А 2	Лист 2

Формат А4