Перечень по ведомостям объемов работ (ВОР)
кранового узла.

| №п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | -DRW-710505<br>-DRW-710508 | Объёмы земляных работ под котлованы для фундаментов кранового узла и фундамента Фом-2. | |
| 2 | -DRW-710504 | Фундамент Фом-1 (расход на 1шт) | |
| 3 | -DRW-710505 | Фундамент Фом-2 (расход на 1шт) | |
| 4 | -DRW-710506 | Фундамент Фом-3 (расход на 3шт) | |
| | | Сетчатое ограждение территории кранового узла | |
| 5 | -DRW-710509 | Ленточный фундамент Фм-1 (расход на 1шт) | |
| 6 | -DRW-710510 | Стойка ограждения Ст-1 (расход на 14шт) | |
| 7 | -DRW-710511 | Стойка ограждения Ст-2 (расход на 4шт) | |
| 8 | -DRW-710512 | Стойка ограждения Ст-3 (расход на 4шт) | |
| 9 | -DRW-710513 | Панель ограждения П-1 (расход на 16шт) | |
| 10 | -DRW-710514 | Панель ограждения П-2 (расход на 4шт) | |
| 11 | -DRW-710515 | Калитка К-1 (расход на 2шт) | |
| 12 | -DRW-710516 | Крепёжные детали: КД-1 (расход на 24шт) и КД-2 (расход на 28шт). | |

Примечание:
Бетон для фундаментов применять на сульфатостойком портландцементе.

| Рев | Дата | Назначение ревизии | Проверил | Утвердил |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 17.09.2026 | Выпущено для строительство | | |
| R1 | 03.08.2026 | Выпущено для рассмотрения | | |

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZNUMRING» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Схабицкий А. | | | 17.09.26 |
| Нач.отд. | | Каршиев А. | | | 17.09.26 |
| Исполн. | | Юлдашев Ж. | | | 17.09.26 |
| Н.контр | | Схабицкий А. | | | 17.09.26 |

EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-710517-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ-САРИМОЙ" (54 КМ)
Линейный крановый узел DN1200 КУП-D2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 6 |

Ведомость объемов работ (ВОР).

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A4

| No. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Объёмы земляных работ под котлован для фундаментов кранового узла (расход на 1шт) | | | |
| 1 | Разработка выемки котлована экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м$^3$ с перемещением лишнего грунта (песок) для планировки по территории площадки строительства, грунт I группы | м$^3$ | 30,54 | |
| 2 | Разработка выемки котлована экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м$^3$с перемещением в отвал на расстояние до 10м, грунт I группы | м$^3$ | 494,55 | |
| 3 | Ручная доработка дна котлована в объёме 20% от общей выемки котлована, с перемещением в отвал, грунт I группы | м$^3$ | 123,64 | |
| 4 | Планировка дна котлована вручную, грунт I группы на площади: | м$^2$ | 13,69 | |
| 5 | Устройство обратной засыпки (пазухи) вручную из местного грунта I группы (песок) в объёме 50% от общей обратной засыпки, с послойным уплотнением ручными вибротрамбовками при толщине слоя max.30см (с поливом водой). | м$^3$ | 293,83 | |
| 6 | Устройство обратной засыпки из местного грунта I группы (песок) экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м$^3$ с послойным уплотнением ручными вибротрамбовками при толщине слоя max.30см (с поливом водой) | м$^3$ | 293,82 | |
| | | | | |
| | Объёмы земляных работ под котлован для фундамента Фом-2 кранового узла (расход на 1шт) | | | |
| 1 | Разработка выемки котлована экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м$^3$ с перемещением лишнего грунта (песок) для планировки по территории площадки строительства, грунт I группы | м$^3$ | 1,52 | |
| 2 | Разработка выемки котлована экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м$^3$с перемещением в отвал на расстояние до 10м, грунт I группы | м$^3$ | 59,91 | |
| 3 | Ручная доработка дна котлована в объёме 20% от общей выемки котлована, с перемещением в отвал, грунт I группы | м$^3$ | 14,98 | |
| 4 | Планировка дна котлована вручную, грунт I группы на площади: | м$^2$ | 5,29 | |
| 5 | Устройство обратной засыпки (пазухи) вручную из местного грунта I группы (песок) в объёме 50% от общей обратной засыпки, с послойным уплотнением ручными вибротрамбовками при толщине слоя max.30см (с поливом водой). | м$^3$ | 36,68 | |
| 6 | Устройство обратной засыпки из местного грунта I группы (песок) экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м$^3$ с послойным уплотнением ручными вибротрамбовками при толщине слоя max.30см (с поливом водой) | м$^3$ | 36,69 | |
| | | | | |

| No. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Фундамент Фом-1 (расход на 1шт) | | | |
| 1 | Устройство бетонной подготовки под фундамент кл. В7,5 | $м^3$ | 0.73 | |
| 2 | Устройство фундамента из железобетона кл. В20 W6 | $м^3$ | 3.13 | |
| 3 | Арматурная сетка из стержней Ф18А500 (А-III) | кг | 127.18 | |
| 4 | Арматурная сетка из стержней Ф12А500 (А-III) | кг | 56.53 | |
| 5 | Арматура Ф12А240 (А-I) | кг | 18.11 | |
| 6 | Подливка из бетона на мелком заполнителе кл. В20 W6 t=5см (мелкозернистый) | $м^3$ | 0.30 | |
| 7 | Гидроизоляция фундамента из двух слоев полимерной мастики на основе эмали ХВ-785 по ГОСТ 7313-2002 толщиной 25 мкм по грунтовке из лака ХВ-784 ГОСТ 7313-2002 толщиной слоя 20 мкм. | $м^2$ | 18.55 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Фундамент Фом-2 (расход на 1шт) | | | |
| 1 | Устройство бетонной подготовки под фундамент кл. В7,5 | $м^3$ | 0.17 | |
| 2 | Устройство фундамента из железобетона кл. В15 W6 по Серии 7.402-3 выпуск III. | $м^3$ | 2.20 | |
| 3 | Арматура Ф10А240 (А-I) | кг | 14.40 | |
| 4 | Арматура Ф10А500 (А-III), стержни одиночные | кг | 29.10 | |
| 5 | Гидроизоляция фундамента из двух слоев полимерной мастики на основе эмали ХВ-785 по ГОСТ 7313-2002 толщиной 25 мкм по грунтовке из лака ХВ-784 ГОСТ 7313-2002 толщиной слоя 20 мкм. | $м^2$ | 8.13 | |
| 6 | Хомут из арматурной стали | кг | 15.20 | |
| 7 | Изделие закладное - рым из круга | кг | 1.80 | |
| 8 | Заготовка для колонки свечи | кг | 311.20 | |
| 9 | Масса колонки свечи | кг | 5280 | |
| | | | | |
| | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата | EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-710517-A1 | Лист 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Формат А4

| No. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Фундамент Фом-3 (расход на 3шт) | | | |
| 1 | Устройство бетонной подготовки под фундамент кл. В7,5 | $м^3$ | 0.42 | |
| 2 | Устройство фундамента из железобетона кл. В15 W6 | $м^3$ | 0.60 | |
| 3 | Арматура Ф12А500 (А-III) | кг | 30.36 | |
| 4 | Подливка из бетона на мелком заполнителе кл. В20 W6 t=5см (мелкозернистый) | $м^3$ | 0.15 | |
| 5 | Гидроизоляция фундамента из двух слоев полимерной мастики на основе эмали ХВ-785 по ГОСТ 7313-2002 толщиной 25 мкм по грунтовке из лака ХВ-784 ГОСТ 7313-2002 толщиной слоя 20 мкм. | $м^2$ | 9.15 | |
| | | | | |
| | Сетчатое ограждение территории кранового узла | | | |
| | Ленточный фундамент Фм-1 (расход на 1шт) | | | |
| 1 | Устройство бетонной подготовки под фундамент кл. В7,5 | $м^3$ | 2.00 | |
| 2 | Устройство фундамента из железобетона кл. В15 W6 | $м^3$ | 8.91 | |
| 3 | Арматура Ф12А500 (А-III) | кг | 284.52 | |
| 4 | Арматура Ф8А240 (А-I) | кг | 177.18 | |
| 5 | Монтаж и изготовление закладного изделия до 10кг - Гильза Гл-1 (расход на 22шт) | | | |
| - | Металлоконструкции: гнутый профиль □ 100х100х4 | кг | 104.94 | |
| - | Сталь листовая t=4мм | кг | 6,91 | |
| - | Сталь листовая t=8мм | кг | 86,46 | |
| 6 | Гидроизоляция фундамента из двух слоев полимерной мастики на основе эмали ХВ-785 по ГОСТ 7313-2002 толщиной 25 мкм по грунтовке из лака ХВ-784 ГОСТ 7313-2002 толщиной слоя 20 мкм. | $м^2$ | 44.72 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата | EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-710517-A1 | Лист 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Формат А4

| No. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Монтаж и изготовление стойки ограждения Ст-1 (расход на 14шт) | | | |
| 1 | Металлоконструкции: гнутый профиль □ 80х80х4 | кг | 343.70 | |
| 2 | Сталь листовая t=10мм | кг | 28,14 | |
| 3 | Сталь листовая t=4мм | кг | 14,56 | |
| 4 | Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза | $м^2$ | 13,30 | |
| | | | | |
| | Монтаж и изготовление стойки ограждения Ст-2 (расход на 4шт) | | | |
| 1 | Металлоконструкции: гнутый профиль □ 80х80х4 | кг | 121,08 | |
| 2 | Сталь листовая t=10мм | кг | 8,04 | |
| 3 | Сталь листовая t=4мм | кг | 4,16 | |
| 4 | Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза | $м^2$ | 4,56 | |
| | | | | |
| | Монтаж и изготовление стойки ограждения Ст-3 (расход на 4шт) | | | |
| 1 | Металлоконструкции: гнутый профиль □ 80х80х4 | кг | 143,96 | |
| 2 | Сталь листовая t=10мм | кг | 8,04 | |
| 3 | Сталь листовая t=4мм | кг | 4,96 | |
| 4 | Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза | $м^2$ | 5,37 | |
| | | | | |
| | Монтаж и изготовление панели ограждения П-1 (расход на 16шт) | | | |
| 1 | Металлоконструкции: Уголок 75х50х5 | кг | 521,12 | |
| 2 | Арматура Ф6А240 (А-I) | кг | 22.88 | |
| 3 | Сетка рабица №50-3.0 | кг | 152,80 | |
| 4 | Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза | $м^2$ | 27,36 | |
| | | | | |
| | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата | EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-710517-A1 | Лист 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Формат А4

| No. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Монтаж и изготовление панели ограждения П-2 (расход на 4шт) | | | |
| 1 | Металлоконструкции: Уголок 75х50х5 | кг | 106,36 | |
| 2 | Арматура Ф6А240 (А-I) | кг | 4,60 | |
| 3 | Сетка рабица №50-3.0 | кг | 25,44 | |
| 4 | Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза | $м^2$ | 5,60 | |
| | | | | |
| | Калитка К-1 (расход на 2шт) | | | |
| 1 | Металлоконструкции: Уголок 75х50х5 | кг | 59,02 | |
| 2 | Арматура Ф6А240 (А-I) | кг | 2,58 | |
| 3 | Металлоконструкции: Уголок 50х50х5 | кг | 16,14 | |
| 4 | Петля крепления калитки по Серии 3.017-1.05.110.100 | шт/кг | 4/8,0 | |
| 5 | ЭМЗУ типа "Базальт" | шт | 2 | |
| 6 | Сетка рабица №50-3.0 | кг | 9,72 | |
| 7 | Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза | $м^2$ | 3,98 | |
| | | | | |
| | Крепёжные детали: КД-1 (расход на 24шт) | | | |
| 1 | Сталь листовая t=2мм | кг | 0.84 | |
| | Крепёжные детали: КД-2 (расход на 28шт). | | | |
| 1 | Сталь листовая t=2мм | кг | 1.2 | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата | EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-710517-A1 | Лист 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Формат А4