Перечень по ведомостям объемов работ (ВОР)
кранового узла.

№п/п	Обозначение	Наименование	Примечание
1	-DRW-700505 -DRW-700508	Объёмы земляных работ под котлованы для фундаментов кранового узла и фундамента Фом-2.	
2	-DRW-700504	Фундамент Фом-1 (расход на 1шт)	
3	-DRW-700505	Фундамент Фом-2 (расход на 1шт)	
4	-DRW-700506	Фундамент Фом-3 (расход на 3шт)	
		Сетчатое ограждение территории кранового узла	
5	-DRW-700509	Ленточный фундамент Фм-1 (расход на 1шт)	
6	-DRW-700510	Стойка ограждения Ст-1 (расход на 14шт)	
7	-DRW-700511	Стойка ограждения Ст-2 (расход на 4шт)	
8	-DRW-700512	Стойка ограждения Ст-3 (расход на 4шт)	
9	-DRW-700513	Панель ограждения П-1 (расход на 16шт)	
10	-DRW-700514	Панель ограждения П-2 (расход на 4шт)	
11	-DRW-700515	Калитка К-1 (расход на 2шт)	
12	-DRW-700516	Крепёжные детали: КД-1 (расход на 24шт) и КД-2 (расход на 28шт).	

Примечание:
Бетон для фундаментов применять на сульфатостойком портландцементе.

Рев	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	17.09.2026	Выпущено для строительство		
R1	31.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZNIIPROJECT»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			17.09.26
Нач.отд.		Каршиев А.			17.09.26
Исполн.		Юлдашев Ж.			17.09.26
Н.контр		Кирпичников С.			17.09.26

EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-700517-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ-САРИМОЙ" (54 КМ)
Линейный крановый узел DN1200 КУП-D1

Стадия	Лист	Листов
РП	1	6

Ведомость объемов работ (ВОР).

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A4

No.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Объёмы земляных работ под котлован для фундаментов кранового узла (расход на 1шт)			
1	Разработка выемки котлована экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м^3 с перемещением лишнего грунта (песок) для планировки по территории площадки строительства, грунт I группы	м^3	34,19	
2	Разработка выемки котлована экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м^{3}с перемещением в отвал на расстояние до 10м, грунт I группы	м^3	571,80	
3	Ручная доработка дна котлована в объёме 20% от общей выемки котлована, с перемещением в отвал, грунт I группы	м^3	142,95	
4	Планировка дна котлована вручную, грунт I группы на площади:	м^2	13,69	
5	Устройство обратной засыпки (пазухи) вручную из местного грунта I группы (песок) в объёме 50% от общей обратной засыпки, с послойным уплотнением ручными вибротрамбовками при толщине слоя max.30см (с поливом водой).	м^3	340,28	
6	Устройство обратной засыпки из местного грунта I группы (песок) экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м^3 с послойным уплотнением ручными вибротрамбовками при толщине слоя max.30см (с поливом водой)	м^3	340,28	
	Объёмы земляных работ под котлован для фундамента Фом-2 кранового узла (расход на 1шт)			
1	Разработка выемки котлована экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м^3 с перемещением лишнего грунта (песок) для планировки по территории площадки строительства, грунт I группы	м^3	9,76	
2	Разработка выемки котлована экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м^{3}с перемещением в отвал на расстояние до 10м, грунт I группы	м^3	79,26	
3	Ручная доработка дна котлована в объёме 20% от общей выемки котлована, с перемещением в отвал, грунт I группы	м^3	19,82	
4	Планировка дна котлована вручную, грунт I группы на площади:	м^2	5,29	
5	Устройство обратной засыпки (пазухи) вручную из местного грунта I группы (песок) в объёме 50% от общей обратной засыпки, с послойным уплотнением ручными вибротрамбовками при толщине слоя max.30см (с поливом водой).	м^3	44,66	
6	Устройство обратной засыпки из местного грунта I группы (песок) экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м^3 с послойным уплотнением ручными вибротрамбовками при толщине слоя max.30см (с поливом водой)	м^3	44,66	

No.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Фундамент Фом-1 (расход на 1шт)			
1	Устройство бетонной подготовки под фундамент кл. В7,5	$м^3$	0.73	
2	Устройство фундамента из железобетона кл. В20 W6	$м^3$	3.13	
3	Арматурная сетка из стержней Ф18А500 (А-III)	кг	127.18	
4	Арматурная сетка из стержней Ф12А500 (А-III)	кг	56.53	
5	Арматура Ф12А240 (А-I)	кг	18.11	
6	Подливка из бетона на мелком заполнителе кл. В20 W6 t=5см (мелкозернистый)	$м^3$	0.30	
7	Гидроизоляция фундамента из двух слоев полимерной мастики на основе эмали ХВ-785 по ГОСТ 7313-2002 толщиной 25 мкм по грунтовке из лака ХВ-784 ГОСТ 7313-2002 толщиной слоя 20 мкм.	$м^2$	18.55	
	Фундамент Фом-2 (расход на 1шт)			
1	Устройство бетонной подготовки под фундамент кл. В7,5	$м^3$	0.17	
2	Устройство фундамента из железобетона кл. В15 W6 по Серии 7.402-3 выпуск III.	$м^3$	2.20	
3	Арматура Ф10А240 (А-I)	кг	14.40	
4	Арматура Ф10А500 (А-III), стержни одиночные	кг	29.10	
5	Гидроизоляция фундамента из двух слоев полимерной мастики на основе эмали ХВ-785 по ГОСТ 7313-2002 толщиной 25 мкм по грунтовке из лака ХВ-784 ГОСТ 7313-2002 толщиной слоя 20 мкм.	$м^2$	8.13	
6	Хомут из арматурной стали	кг	15.20	
7	Изделие закладное - рым из круга	кг	1.80	
8	Заготовка для колонки свечи	кг	311.20	
9	Масса колонки свечи	кг	5280	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-700517-A1	Лист 3

Формат А4

No.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Фундамент Фом-3 (расход на 3шт)			
1	Устройство бетонной подготовки под фундамент кл. В7,5	$м^3$	0.42	
2	Устройство фундамента из железобетона кл. В15 W6	$м^3$	0.60	
3	Арматура Ф12А500 (А-III)	кг	30.36	
4	Подливка из бетона на мелком заполнителе кл. В20 W6 t=5см (мелкозернистый)	$м^3$	0.15	
5	Гидроизоляция фундамента из двух слоев полимерной мастики на основе эмали ХВ-785 по ГОСТ 7313-2002 толщиной 25 мкм по грунтовке из лака ХВ-784 ГОСТ 7313-2002 толщиной слоя 20 мкм.	$м^2$	9.15	
	Сетчатое ограждение территории кранового узла			
	Ленточный фундамент Фм-1 (расход на 1шт)			
1	Устройство бетонной подготовки под фундамент кл. В7,5	$м^3$	2.00	
2	Устройство фундамента из железобетона кл. В15 W6	$м^3$	8.91	
3	Арматура Ф12А500 (А-III)	кг	284.52	
4	Арматура Ф8А240 (А-I)	кг	177.18	
5	Монтаж и изготовление закладного изделия до 10кг - Гильза Гл-1 (расход на 22шт)			
-	Металлоконструкции: гнутый профиль □ 100х100х4	кг	104.94	
-	Сталь листовая t=4мм	кг	6,91	
-	Сталь листовая t=8мм	кг	86,46	
6	Гидроизоляция фундамента из двух слоев полимерной мастики на основе эмали ХВ-785 по ГОСТ 7313-2002 толщиной 25 мкм по грунтовке из лака ХВ-784 ГОСТ 7313-2002 толщиной слоя 20 мкм.	$м^2$	44.72	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-700517-A1	Лист 4

Формат А4

No.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Монтаж и изготовление стойки ограждения Ст-1 (расход на 14шт)			
1	Металлоконструкции: гнутый профиль □ 80х80х4	кг	343.70	
2	Сталь листовая t=10мм	кг	28,14	
3	Сталь листовая t=4мм	кг	14,56	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	13,30	
	Монтаж и изготовление стойки ограждения Ст-2 (расход на 4шт)			
1	Металлоконструкции: гнутый профиль □ 80х80х4	кг	121,08	
2	Сталь листовая t=10мм	кг	8,04	
3	Сталь листовая t=4мм	кг	4,16	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	4,56	
	Монтаж и изготовление стойки ограждения Ст-3 (расход на 4шт)			
1	Металлоконструкции: гнутый профиль □ 80х80х4	кг	143,96	
2	Сталь листовая t=10мм	кг	8,04	
3	Сталь листовая t=4мм	кг	4,96	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	5,37	
	Монтаж и изготовление панели ограждения П-1 (расход на 16шт)			
1	Металлоконструкции: Уголок 75х50х5	кг	521,12	
2	Арматура Ф6А240 (А-I)	кг	22.88	
3	Сетка рабица №50-3.0	кг	152,80	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	27,36	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-700517-A1	Лист 5

Формат А4

No.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Монтаж и изготовление панели ограждения П-2 (расход на 4шт)			
1	Металлоконструкции: Уголок 75х50х5	кг	106,36	
2	Арматура Ф6А240 (А-I)	кг	4,60	
3	Сетка рабица №50-3.0	кг	25,44	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	5,60	
	Калитка К-1 (расход на 2шт)			
1	Металлоконструкции: Уголок 75х50х5	кг	59,02	
2	Арматура Ф6А240 (А-I)	кг	2,58	
3	Металлоконструкции: Уголок 50х50х5	кг	16,14	
4	Петля крепления калитки по Серии 3.017-1.05.110.100	шт/кг	4/8,0	
5	ЭМЗУ типа "Базальт"	шт	2	
6	Сетка рабица №50-3.0	кг	9,72	
7	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	3,98	
	Крепёжные детали: КД-1 (расход на 24шт)			
1	Сталь листовая t=2мм	кг	0.84	
	Крепёжные детали: КД-2 (расход на 28шт).			
1	Сталь листовая t=2мм	кг	1.2	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-700517-A1	Лист 6

Формат А4