Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	8009-0092-PETO-12-440-IT-DG-22101	
	Общие данные	
2	EWE0426-MGL1-COS-054-SCM-670102	
	Структурная схема	
3	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670103	
	Ситуационный план ПК 0+00-ПК 20+00	
4	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670104	
	Ситуационный план ПК 20+00-ПК 40+00	
5	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670105	
	Ситуационный план ПК 40+00-ПК 60+00	
6	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670106	
	Ситуационный план ПК 60+00-ПК 80+00	
7	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670107	
	Ситуационный план ПК 80+00-ПК 100+00	
8	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670108	
	Ситуационный план ПК 100+00- ПК 120+00	
9	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670109	
	Ситуационный план ПК 120+00-ПК 140+00	
10	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670110	
	Ситуационный план ПК 140+00-ПК 160+00	
11	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670111	
	Ситуационный план ПК 160+00-ПК 180+00	
12	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670112	
	Ситуационный план ПК 180+00-ПК 200+00	
13	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670113	
	Ситуационный план ПК 200+00- ПК 220+00	
14	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670114	
	Ситуационный план ПК 220+00-ПК 240+00	
15	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670115	
	Ситуационный план ПК 240+00-ПК 260+00	
16	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670116	
	Ситуационный план ПК 260+00-ПК 280+00	
17	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670117	
	Ситуационный план ПК 280+00-ПК 300+00	
18	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670118	
	Ситуационный план ПК 300+00- ПК 320+00	
19	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670119	
	Ситуационный план ПК 320+00-ПК 340+00	
20	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670120	
	Ситуационный план ПК 340+00-ПК 360+00	
21	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670121	
	Ситуационный план ПК 360+00-ПК 380+00	
22	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670122	
	Ситуационный план ПК 380+00-ПК 400+00	
23	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670123	
	Ситуационный план ПК 400+00- ПК 420+00	
24	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670124	
	Ситуационный план ПК 420+00-ПК 440+00	
25	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670125	
	Ситуационный план ПК 440+00-ПК 460+00	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
26	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670126	
	Ситуационный план ПК 460+00-ПК 480+00	
27	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670127	
	Ситуационный план ПК 480+00-ПК 500+00	
28	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670128	
	Ситуационный план ПК 500+00- ПК 520+00	
29	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670129	
	Ситуационный план ПК 520+00-ПК 540+00	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
МКН 03:2006/УзАСИ	Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи,радиовещания и телевидения.	
МКН 06:2000/УзАПТ	ВСН. Порядок проектирования и строительства объектов телекоммуникаций с применением оборудования телекоммуникаций импортного производства	
МКН 13-2008/УзААА	Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи	
РД 45.156-2000	Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛС	
ВСН 51-1.15-004-97	Инструкция по проектированию и строительству волоконно-оптических линий связи газопроводов	
RH 45-207:2008	Порядок приёмки в эксплуатацию линейно-кабельных сооружений местных телефонных сетей	
КМК 2.10.06-97	Строительные нормы и правила. Нормы отвода земель для линий связи	
КМК 2.05.06-97	Магистральные трубопроводы	
ITU – T G.652	Характеристики одномодового оптического кабеля.	
	Прилагаемые документы	
EWE0426-MGL1-COS-054-SPC-670130	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
EWE0426-MGL1-COS-054-SCH-670131	ВОР	

Ведомость основных комплектов чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
EWE0426-MGL1-PIL-054	Линейная часть	
EWE0426-MGL1-ELE-054	Электроснабжение	
EWE0426-MGL1-ECP-054	ЭХЗ	
EWE0426-MGL1-COS-054	КИИС/ВОЛС	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Исходными данными для разработки рабочей документации волоконно-оптической линии связи ВОЛС послужили следующие документы:

1.1. Задание на разработку рабочей документации;
1.2. Материалы инженерных изысканий и согласований, выполненных проектировщиками;
1.3. Проект магистрального газопровода «Газли-Сарымай» 105 км – 159 км, протяженностью 54км
1.4. Действующих ШНК, КМК, МКН и других директивных материалов по проектированию и строительству объектов связи;

2. Проект разработан в соответствии с нормативными документами

3. Проектом предусмотрена прокладка одного оптического кабеля в грунте с числом волокон 48. В качестве магистрального волоконно-оптического кабеля (ВОК) предусматривается кабель с двойной ЭУ, изоляцией с гидрофобной пропиткой, с антигризуновыми добавками, применяющими броню из стекловолокна (кевлар), не имеющие металлических включений и волокон.
Предусмотренный для прокладки ВОК с волокнами, соответствующими стандарту ITU-T G.652, предназначенных для передачи сигнала с длиной волны 1310/1550 пт.
Проектный ВОК предназначен для прокладки в грунтах всех категорий, в том числе с высокой коррозионной активностью, на зараженных грызунами территориях, в районах сыпучих грунтов и грунтовых сдвигов с диапазоном температур при монтаже от 0 °С до +40 °С, при эксплуатации от -30 °С до +60 °С, при хранении от -40 °С до +70 °С.
Местность, по которой проходит магистральная ВОЛС, представлена в основном из песка мелкого, золово барханного и средненлотного с прослойками глинистых грунтов
Для сращивания строительных длин оптических кабелей на прямых участках более 3 км используются соединительные муфты.
При прокладке оптического кабеля и монтаже муфт в котлованах, требуется соблюдать следующие условия:
– при прокладке оптического кабеля в грунте на стыке строительных длин концы оптического кабеля должны перекрывать друг друга на 12 м;
– размеры котлованов для монтажа муфт должны быть не менее 3,0 х2,0 м и глубиной на 0,1 м ниже глубины траншеи;
– диаметр изгиба кабеля должен быть не менее 500 мм, кабель сворачивать кольцами диаметром 1000-1200 мм.
4. Для защиты кабелей от повреждения при производстве земляных работ, предусматривается прокладка защитно-сигнальной ленты. Для упрощения определения трасс при эксплуатации ВОЛС используется система электронных пассивных маркеров.
Для разметки трассы предусматривается установка железобетонных замерных столбиков (четырех- или трехгранные). Столбики устанавливаются на протяжении всей трассы ВОЛС при прокладке кабелей в грунте против каждой муфты, на поворотах, на пересечениях автомобильных и железных дорог, водных препятствий, продуктопроводов, кабельных линий электропередачи и связи, водопровода и канализации, а также на прямых участках трассы кабеля не более 250 м – 300 м один от другого.
На пересечениях проектной ВОЛС с существующими и проектируемыми подземными коммуникациями разработку траншеи производить только вручную, с особой осторожностью, без применения ударных инструментов. Все работы на пересечениях с подземными коммуникациями должны производиться только с письменного разрешения и в присутствии представителя эксплуатирующей организации, строго соблюдая требования ТУ.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	20.07.2026	Выпущено для строительства		
R1	03.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: | ПОДРЯДЧИК: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:

EWE0426-MGL1-COS-054-COM-670101-A1

Строительство новых ниток (участков) газопроводов «Газли – Сарымай» и «Акчалок – Газли – Нукус» общей протяженностью не менее 275 км

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата			
ГИП		Скавицкий А.			20.07.26	Газопровод Газли-Сарымай (54км) ВОЛС	Стадия: РД	Лист: 1	Листов: 1
Нач. отд.		Кабулова Е.			20.07.26				
Исполн.		Кабулова Е.			20.07.26				
Н.контр.		Скавицкий А.			20.07.26	Общие данные	ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.		

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Формат A1 / Format A1