Схема расположения листов

COS-054-PLA-670113	COS-054-PLA-670114	COS-054-PLA-670115

Условные обозначения

⅄	Столбик
●	Маркер
—Ⓜ—	Соединительная муфта
🟩	Проектируемый волоконно-оптический кабель
🟥	Проектный Газопровод
—г—г—	Существующий Газопровод

Сведено с EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670113
Сведено с EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670115
ВОЛС
ст.1020
гл.1.0
пески закрепленные
саксаул 1.5
220
230
22
Глубина прокладки ВОК и сигнальной ленты
0,6м
0,8м.
1,2м.
0,4м.
Сигнальная лента
ВОК
0,4м.

1 Общие данные - чертеж EWE0426-MGL1-COS-054-COM-670101
2.Структурная схема см. EWE0426-MGL1-COS-054-SCM-670102
3 Прокладка ВОЛС на существующих площадках и подключения к существующим и проектируемым объектам будут показаны после предоставления исходных данных
4 Расстановка муфт, маркеров, замерных столбиков будут показаны после предоставления исходных данных и расстановки технологических площадок.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	20.07.2026	Выпущено для строительства		
R1	03.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670114-A1

Строительство новых ниток (участков) газопроводов «Газли - Саримой» и «Акчалок - Газли - Нукус» общей протяженностью не менее 275 км

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Схабицкий А.			20.07.26
Нач. отд.		Кабулова Е.			20.07.26
Исполн.		Кабулова Е.			20.07.26
Н.контр.		Схабицкий А.			20.07.26

Газопровод Газли-Сарымай (54км)
ВОЛС

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Ситуационный план
ПК220+00- ПК240+00

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Формат А3Х4 / Format A3X4