Схема расположения листов

COS-054-PLA-670118	COS-054-PLA-670119	COS-054-PLA-670120

Условные обозначения

- Столбик
- 🟠 Маркер
- Соединительная муфта
- 🟩 Проектируемый волоконно-оптический кабель
- 🟥 Проектный Газопровод
- Существующий Газопровод

Введено с EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670118
Введено с EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670120
Переход через проектн. газопровод
ПК 327+86м
П/э труба d=110мм. L=6м.
0,5м.
Проектн. Газопровод
Переход через проектн. газопровод
ПК 328+41м
П/э труба d=110мм. L=6м.
0,5м.
Проектн. Газопровод
Переход через дорогу совместно с газопроводом
ПК 327+36м
ВОЛС
9 Газопровод
пески закрепленные саксаул 1.5
ПК 0+33 Установка кранового узла КУП-D7
Ду 1000, Рр-6,3 МПа, без продувки
Установка кранового узла КУП-D8
Рр-6,3 МПа, без продувки
ст.1020
гл.1.0
Бухара-Урал II нитка
Бухара-Урал I нитка
Н.тр.
ПК 0+00
Глубина прокладки ВОК и сигнальной ленты
0,6м
0,8м.
1,2м.
0,4м.
Сигнальная лента
ВОК
0,4м.
Глубина прокладки ВОК и сигнальной ленты

Внимание! Подключение перемычки №4 к существующему газопроводу Ф1020 тройником Тройник ТСНР 1020-1020-6,4-0,6-7,5-0,75 ТУ 51-29-81
Необходимый угол поворота в вертикальной плоскости обеспечить поворотом тройника. Подключение к существующему газопроводу определить по месту. Разработку траншеи производить вручную по 5 м от точки врезки.

Внимание! Подключение перемычки №5 к существующему газопроводу Ф1020 тройником Тройник ТСНР 1020-1020-6,4-0,6-7,5-0,75 ТУ 51-29-81
Необходимый угол поворота в вертикальной плоскости обеспечить поворотом тройника. Подключение к существующему газопроводу определить по месту. Разработку траншеи производить вручную по 5 м от точки врезки.

1 Общие данные - чертеж EWE0426-MGL1-COS-054-COM-670101
2.Структурная схема см. EWE0426-MGL1-COS-054-SCM-670102
3 Прокладка ВОЛС на существующих площадках и подключения к существующим и проектируемым объектам будут показаны после предоставления исходных данных
4 Расстановка муфт, маркеров, замерных столбиков будут показаны после предоставления исходных данных и расстановки технологических площадок.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	20.07.2026	Выпущено для строительства		
R1	03.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-670119-A1

Строительство новых ниток (участков) газопроводов «Газли - Саримой» и «Акчалок - Газли - Нукус» общей протяженностью не менее 275 км

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Схабицкий А.			20.07.26
Нач. отд.		Кабулова Е.		Екам	20.07.26
Исполн.		Кабулова Е.		Екам	20.07.26
Н.контр.		Схабицкий А.			20.07.26

Газопровод Газли-Сарымай (54км) ВОЛС

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Ситуационный план
ПК320+00- ПК340+00

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Формат А3Х4 / Format A3X4